OBIECTIV: Construire teren de sport în sat Prigoreni, comuna Ion Neculce, județul Iași
Beneficiar: COMUNA ION NECULCE
Proiectant: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	**Amenajarea terenului**		
1.2.1	[0004.1] Amenajarea terenului		
1.3	**Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala**		
1.4	**Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor**		
2	**Realizarea utilităților necesare obiectivului**		
2.1	[0004.2] Asigurarea cu utilitati		
3.5	**Proiectare**		
3.5.1	**Tema de proiectare**		
3.5.2	**Studiu de prefezabilitate**		
3.5.3	**Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general**		
3.5.4	**Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor**		
3.5.5	**Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie**		
3.5.6	**Proiect tehnic si detalii de executie**		
4	**Investiția de bază**		
4.1	**Constructii si instalatii**		
4.1.1	[0004.3] Teren de sport		
4.2	**Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale**		
4.2.1	[0004.3] Teren de sport		
4.3	**Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj**		
4.3.1	[0004.3] Teren de sport		
4.3.1.1	[0004.3] Lista echipamente parc de joaca		
4.3.1.2	[0004.3] Lista echipamente teren multisport		
4.4	**Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport**		
4.5	**Dotari**		
4.6	**Active necorporale**		
5.1	**Organizare de santier**		
5.1.1	**Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier**		
5.1.1.1	[0004.4] Organizare de santier		
5.1.2	**Cheltuieli conexe organizarii santierului**		
6.2	**Probe tehnologice si teste**		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

SOCIETATEA COMERCIALA RO 35349535 TRIOCAD PROIECT J2015002 IAȘI - ROMANIA

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Construire teren de sport în sat Prigoreni, comuna Ion Neculce, județul Iași

1	2	3	4

Întocmit,

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

OBIECTIV: Construire teren de sport în sat Prigoreni, comuna Ion Neculce, județul Iași
OBIECTUL: Amenajarea terenului
Beneficiar: COMUNA ION NECULCE
Proiectant: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Amenajarea terenului

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
1.2	Amenajarea terenului	
1.2.1	[0004.1.1] Amenajarea terenului	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

Întocmit,

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 35349535 TRIOCAD PROIECT SRL J22/500228/2021 IAȘI - ROMÂNIA

OBIECTIV: Construire teren de sport în sat Prigoreni, comuna Ion Neculce, județul Iași
OBIECTUL: Amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
Beneficiar: COMUNA ION NECULCE
Proiectant: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**Amenajari exterioare**					
1.1	**TSC19B1**	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in:...teren catg. 2	**100 mc**	**16,68**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	**TSD03A1**	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...15-20 cm,teren catg. 1 sau 2	**100 mc**	**16,68**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	**CG32B1**	Umpluturi în straturi compactate cu argila (pamânt galben), compactate cu mijloace mecanice	**mc**	**1.171,87**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	**TSE05B1**	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in:...teren catg.2	**100 mp**	**22,85**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	**TSD14A1**	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	**mc**	**1.171,87**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	**TSD07G1**	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant coeziv grad. compactare 97-98%	**100 mc**	**11,72**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	TSH06XA	Semanarea gazonului pe suprafetele orizontale sau in panta sub 30%	100 mp	3,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	**Transporturi**					
2.1	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	447,94		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autocarosata pe distanta de 15 km	tona	487,59		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	TRB01A1E#	Transportul mater.din grupa 1-3 (incarcare,asezare,descarcare, asezare)cu roaba pe pneuri pe dist.50m	tona	96,15		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	TRB05A12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 20m	tona	128,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.5	TRI1AA01F #	Incarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin transp.pina la 10m de pe rampa sau teren in auto	tona	192,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.6	TRI1AA08A 3	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...aruncare vagon-rampa categ.3	tona	142,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recapitulatie 2,25/5/3					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

SOCIETATEA COMERCIALA RO 35349535 TRIOCAD PROJECT SRL J22015002283221 IAȘI - ROMANIA

STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Întocmit,

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

OBIECTIV:	**Construire teren de sport în sat Prigoreni, comuna Ion Neculce, județul Iași**
OBIECTUL:	**Asigurarea cu utilitati**
Beneficiar:	**COMUNA ION NECULCE**
Proiectant:	**S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.**
Executant:	_____

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Asigurarea cu utilitati

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
2	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	
2.1	[0004.2.1] Alimentare cu energie electrica	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

Întocmit,

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

OBIECTIV: Construire teren de sport în sat Prigoreni, comuna Ion Neculce, județul Iași
OBIECTUL: Asigurarea cu utilitati
STADIUL FIZIC: Alimentare cu energie electrica
Beneficiar: COMUNA ION NECULCE
Proiectant: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitolul de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**		**Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -**	**TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -**
0	**1**	**2**	**3**		**4**	**5 = 3 x 4**
1	**YC01** Bransament electric	**lei**	**2.311,60**			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			

	procent	**material**	**manopera**	**utilaj**	**transport**	**total**
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recapitulatie 2,25/5/3					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Întocmit,

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 35349535 TRIOCAD PROIECT SRL IAȘI - ROMÂNIA

OBIECTIV: Construire teren de sport în sat Prigoreni, comuna Ion Neculce, județul Iași
OBIECTUL: Teren de sport
Beneficiar: COMUNA ION NECULCE
Proiectant: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Teren de sport

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0004.3.1] Parc de joaca	
4.1.2	[0004.3.2] Teren multisport	
4.1.3	[0004.3.3] Instalatii electrice	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
4.2.1	[0004.3.4] Montaj echipamente parc de joaca	
4.2.2	[0004.3.5] Montaj echipamente teren multisport	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[0004.3] Lista echipamente parc de joaca	
4.3.2	[0004.3] Lista echipamente teren multisport	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

Întocmit,

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 35349535 TRIOCAD PROIECT SRL J22015002283221 IAȘI - ROMÂNIA

OBIECTIV: Construire teren de sport în sat Prigoreni, comuna Ion Neculce, județul Iași
OBIECTUL: Teren de sport
STADIUL FIZIC: Parc de joaca
Beneficiar: COMUNA ION NECULCE
Proiectant: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**Parc de joaca**					
1.1	**TSC19B1**	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in:...teren catg. 2	**100 mc**	**1,23**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	**TSA02XB**	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m lat.teren mijlociu la adinc. 1,25 m	**mc**	**1,60**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	**CB02A**	Cofraje din panouri refolosibile cu astereala din scândura, scurte si subscurte...pentru turnarea betonului în fundatii continue, cuzineti, fundatii-pahar, fundatii utilaje, inclusiv sprijinirile.	**mp**	**25,15**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	**TE06C1**	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	**mp**	**60,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	**CA01A1**	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	**mc**	**4,71**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5.L	20019267	Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 16 (B250)	mc	4,75		
1.6	**CG32B1**	Umpluturi în straturi compactate cu argila (pamânt galben), compactate cu mijloace mecanice	**mc**	**40,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.7	**TSD16B1**	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	**mc**	**40,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Parc de joaca

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	**L1C31A1**	Compactarea straturilor de balast cu ajutorul...placilor vibrocompactoare sau a altor utilaje metalice similare	**100 mp**	**2,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.9	**IFB09A1**	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.	**mp**	**200,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10	**RCSK02C#asim**	Zone de siguranta echipamente - dale cauciucate	**mp**	**200,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10.L	5200356#asim	Borduri din cauciuc	m	60,00		
1.10.L	6621546#asim	Dala pardoseli din cauciuc	mp	210,00		
1.10.L	5890797	Stift de cuplare cilindric	buc	6.400,00		
1.11	**CO04B%asim**	Imprejm.lemn stalpi ciopliti 10x10cm cu scand.ras 24x150mm,rigle 58x75mm,inaltime gard 1 m	**m**	**52,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.11.L	2903579	Scindura rasin lunga tiv cls A gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	1,37		
1.11.L	2906959	Rigla de rasin.38/58;48/48,48/96 L = 3-6m stas 942-80	mc	0,50		
1.11.L	5886849	Cuie cu cap conic tip A 2,5 x 40 s 2111	kg	5,98		
1.11.L	2900888	Lemn rot cons rur coj fag I min 1m D sub min18cm s4342	mc	0,50		
1.12	**RPCR39C1**	Vopsitorie cu carbolineum a lemnariei exterioare în constructii existente la lemnarie...geluita, în 2 straturi de vopsea	**mp**	**110,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	**Alei incinta**					
2.1	**CG34A%**	Pardoseli pavele beton simplu,prefabricate, la trotuare,alei,pat nisip 5cm,rosturi cu nisip	**mp**	**310,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2800326	Pavele prefabricate din beton tip uniloc 6 cm gros	mp	319,30		
2.2	**DB23C#**	Borduri pref.din beton pt.trotuare alei/spatii verzi, 20x 30cm, pe fundate-beton de 30x 15cm	**m**	**120,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2.L	2100898	Beton de ciment clasa C 20/16 (BC20/B250) cu 390 kg ciment	mc	5,40		

STADIUL FIZIC: Parc de joaca

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	**RPCB04XA #asim**	Bet.arm.cl. bc 15 (marca b200) turnat in trepte si gradene	**mc**	**9,50**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	**Transporturi**					
3.1	**TRA01A15**	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autobasculanta pe distanta de 15 km	**tona**	**411,04**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	**TRA06A15**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera pe distanta de 15 km	**tona**	**22,46**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3	**TRA02A15**	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autocarosata pe distanta de 15 km	**tona**	**105,94**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.4	**TRI1AA01F #**	Incarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin transp.pina la 10m de pe rampa sau teren in auto	**tona**	**82,96**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.5	**TRI1AA08A 3**	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...aruncare vagon-rampa categ.3	**tona**	**85,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recapitulatie 2,25/5/3					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Întocmit,

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.



OBIECTIV: Construire teren de sport în sat Prigoreni, comuna Ion Neculce, județul Iași
OBIECTUL: Teren de sport
STADIUL FIZIC: Teren multisport
Beneficiar: COMUNA ION NECULCE
Proiectant: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**Teren multisport**					
1.1	**TSC19B1**	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in:...teren catg. 2	**100 mc**	**8,97**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	**TSA02XB**	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m lat.teren mijlociu la adinc. 1,25 m	**mc**	**5,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	**CB02A**	Cofraje din panouri refolosibile cu astereala din scândura, scurte si subscurte...pentru turnarea betonului în fundatii continue, cuzineti, fundatii-pahar, fundatii utilaje, inclusiv sprijinirile.	**mp**	**65,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	**CA01A1**	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	**mc**	**13,15**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4.L	20019267	Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 16 (B250)	mc	13,26		
1.5	**CA07D1**	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante în radiere (placi, grinzi), fundatii continue si pereti (sub cota ± 0,00) a constructiei la adâncime de pompare pâna la 10 m si distante pâna la 15 m, inclusiv	**mc**	**1,70**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	1,71		
1.6	**CZ0301E1**	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate BST 500C	**kg**	**450,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Teren multisport

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	**CC01C1**	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	**kg**	**450,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.8	**CB02A**	Cofraje din panouri refolosibile cu astereala din scândura, scurte si subscurte...pentru turnarea betonului în fundatii continue, cuzineti, fundatii-pahar, fundatii utilaje, inclusiv sprijinirile.	**mp**	**81,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.9	**CA01A1**	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	**mc**	**10,05**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.9.L	20019267	Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 16 (B250)	mc	10,13		
1.10	**CB02A**	Cofraje din panouri refolosibile cu astereala din scândura, scurte si subscurte...pentru turnarea betonului în fundatii continue, cuzineti, fundatii-pahar, fundatii utilaje, inclusiv sprijinirile.	**mp**	**5,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.11	**CA01A1**	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	**mc**	**0,65**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.11.L	20019267	Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 16 (B250)	mc	0,66		
1.12	**CG32B1**	Umpluturi în straturi compactate cu argila (pamânt galben), compactate cu mijloace mecanice	**mc**	**201,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.13	**TSD16A1**	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...rulou compresor de 10-12 t	**mc**	**201,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.14	**RPCE07B+**	Strat de bariera contra vaporilor cu folie de polietilena montata prin asezare	**mp**	**1.200,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.15	**TE06C1**	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	**mp**	**1.200,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Teren multisport

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.16	**CB02A**	Cofraje din panouri refolosibile cu astereala din scândura, scurte si subscurte...pentru turnarea betonului în fundatii continue, cuzineti, fundatii-pahar, fundatii utilaje, inclusiv sprijinirile.	**mp**	**13,18**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.17	**CA01A1**	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	**mc**	**102,13**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.17. L	20019267	Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 16 (B250)	mc	102,94		
1.18	**TSH01A01^ asim**	Gazon sintetic pentru terenurile de sport, montat pe strat suport din beton, inclusiv umplerea cu nisip cuartos si granule cauciuc	**mp**	**989,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.19	**CO08B-1#asim**	Imprejmuire teren multisport din elemente metalice, cu stalpi montati la distanta de 2,60/3,10 m interax, inaltimea imprejmuirii fiind de...6 m	**m**	**136,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.19. L	6702	Macara de fereastra 0,15tf	ora	13,60		
1.19. L	3332844	Teava dreptunghiulare 100x60x4 OL 37-1N sudate s7941	m	252,00		
1.19. L	3330341	Teava patrate 100x100x4 OL 37-1N sudate s7941	m	24,00		
1.19. L	20011908	Plasa de otel zincat	kg	555,00		
1.19. L	20035309	Plasa de protectie HPDE cu grosime firului de 2 mm	mp	1.035,00		
1.19. L	3330119	Teava patrate 40x4 OL 32-1N sudate s7941	m	820,00		
1.20	**CK11A01>**	Poarta de acces pietonala	**mp**	**4,90**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	**Transporturi**					
2.1	**TRA01A15**	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autobasculanta pe distanta de 15 km	**tona**	**1.308,52**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	**TRA06A15**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera pe distanta de 15 km	**tona**	**258,16**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Teren multisport

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autocarosata pe distanta de 15 km	tona	89,39		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	TRI1AA01F #	Incarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin transp.pina la 10m de pe rampa sau teren in auto	tona	221,85		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.5	TRI1AA08A 3	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...aruncare vagon-rampa categ.3	tona	73,95		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recapitulatie 2,25/5/3					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Întocmit,

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 35349535 TRIOCAD PROIECT SRL J22/3002/28322/1 IAȘI - ROMÂNIA

OBIECTIV: Construire teren de sport în sat Prigoreni, comuna Ion Neculce, județul Iași
OBIECTUL: Teren de sport
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
Beneficiar: COMUNA ION NECULCE
Proiectant: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**Instalatii electrice**					
1.1	**EA02A3**	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 25,8 mm, montat îngropat	**m**	**350,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	**EB02A1**	Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având sectiunea pîna la 4 mmp	**m**	**300,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.L	4802602	Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s 8778	m	315,00		
1.3	**RPEI20A#**	Cablu semnaliz.din cupru,izol.+manta pvc,pt.tens.de 0,25-0,5 kv,simb.csyy,mont.aparent s=3x2,5 mmp	**m**	**50,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3.L	7319034	Doza patrata	buc	3,00		
1.3.L	4802626	Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 4 U s 8778	m	52,50		
1.4	**W2E13A01**	Punct aprindere manuala...iluminatului public montat pe stalp	**buc**	**1,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	**TSA09XB**	Sapat.man.pam.spatii lim.,transee pina 4m adinc.pt.cabl.el.sub 1m lat.pina 1,50m adinc.teren mijloc.	**mc**	**180,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	**TSD01D1**	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren foarte tare	**mc**	**180,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	**TSD04D1**	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant coeziv	**mc**	**180,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.8	**W1LP02A#**	Priza din banda din otel lat ...40x4 mm zincata la cald pentru priza de legare la pamant in teren normal folosita in cazul in care prizele naturale nu pot asigura rezistentele maxime impuse prin proiect si normative, teren normal	**m**	**160,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.9	**MLE131317 2**	Montarea in pamant a unui electrod pentru priza de impamantare din teava de otel galvanizata de 2-3 toli si cu lungimea de pana la 3 m..., cand terenul este tare	**buc**	**20,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10	**EH09XA**	Verificarea prizelor de pamint	**buc**	**1,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	**Transporturi**					
2.1	**TRA02A15**	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autocarosata pe distanta de 15 km	**tona**	**17,89**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	**TRI1AA01F #**	Incarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin transp.pina la 10m de pe rampa sau teren in auto	**tona**	**17,89**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	**TRI1AA08A 3**	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...aruncare vagon-rampa categ.3	**tona**	**17,89**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recapitulatie 2,25/5/3					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

SOCIETATEA COMERCIALA RO 35349535 TRIOCAD PROIECT SRL RO15002283221 - ROMANIA

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Întocmit,

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

OBIECTIV: Construire teren de sport în sat Prigoreni, comuna Ion Neculce, județul Iași
OBIECTUL: Teren de sport
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente parc de joaca
Beneficiar: COMUNA ION NECULCE
Proiectant: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	01	Montaj complex de joaca	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	02	Montaj balansoar	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	03	Montaj panou informativ	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	04	Montaj carusel rotativ	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	05	Montaj leagan dublu din lemn	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	06	Montaj scaun leagan 5-12 ani	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	07	Montaj scaun leagan	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Montaj echipamente parc de joaca

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	08	Montaj masa de tenis	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	09	Montaj cos de gunoi	buc	11,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	10	Montaj banca	buc	11,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	11	Montaj stalp de iluminat	buc	7,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	12	Montaj masa sah cu scaune	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recapitulatie 2,25/5/3					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Întocmit,

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.



OBIECTIV: Construire teren de sport în sat Prigoreni, comuna Ion Neculce, județul Iași
OBIECTUL: Teren de sport
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente teren multisport
Beneficiar: COMUNA ION NECULCE
Proiectant: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	01	Montaj nocturna LED 2x80 W	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	02	Montaj porti minifotbal/handbal fixe	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	03	Montaj fileu tenis de camp	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	04	Montaj fileu volei	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	05	Montaj scaun gradena polipropilena	buc	30,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recapitulatie 2,25/5/3					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

SOCIETATEA COMERCIALA RO 35349535 TRIOCAD PROIECT SRL J22/3002283221 - ROMANIA

STADIUL FIZIC: Montaj echipamente teren multisport

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Întocmit,

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

OBIECTIV: Construire teren de sport în sat Prigoreni, comuna Ion Neculce, județul Iași
OBIECTUL: Teren de sport
LISTA: Lista echipamente parc de joaca
Beneficiar: COMUNA ION NECULCE
Proiectant: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Executant: _____

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.		Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente parc de joaca							
1	01	Complex de joaca	buc	1,00			
2	02	Balansoar	buc	1,00			
3	03	Panou informativ	buc	1,00			
4	04	Carusel rotativ	buc	1,00			
5	05	Leagan dublu din lemn	buc	1,00			
6	06	Scaun pentru leagan 5-12 ani	buc	1,00			
7	07	Scaun pentru leagan	buc	1,00			
8	08	Masa de tenis	buc	1,00			
9	09	Cos de gunoi	buc	11,00			
10	10	Banca	buc	11,00			
11	11	Stalp de iluminat	buc	7,00			
12	12	Masa sah cu scaune	buc	2,00			
	TOTAL:				**lei**		
					euro		
	TVA:			21,00 %	**lei**		
	TOTAL cu TVA:				**lei**		

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 35749535 TRIOCAD PROIECT SRL J2015002283221 IAȘI - ROMÂNIA

LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6

Întocmit,

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

OBIECTIV: Construire teren de sport în sat Prigoreni, comuna Ion Neculce, județul Iași
OBIECTUL: Teren de sport
LISTA: Lista echipamente teren multisport
Beneficiar: COMUNA ION NECULCE
Proiectant: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Executant: _____

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.		Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
	Lista echipamente teren multisport						
1	01	Nocturna LED 2x80 W	buc	8,00			
2	02	Porti de minifotbal/handbal fixe	buc	2,00			
3	03	Fileu tenis de camp	buc	1,00			
4	04	Fileu volei	buc	1,00			
5	05	Scaun gradena polipropilena	buc	30,00			
	TOTAL:				**lei**		
					euro		
	TVA:			21,00 %	**lei**		
	TOTAL cu TVA:				**lei**		

Întocmit,

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 35349535 TRIOCAD PROIECT SRL J2015002283221 IAȘI - ROMÂNIA

OBIECTIV: Construire teren de sport în sat Prigoreni, comuna Ion Neculce, județul Iași
OBIECTUL: Organizare de santier
Beneficiar: COMUNA ION NECULCE
Proiectant: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Organizare de santier

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	
5.1.1.1	[0004.4.1] Organizare de santier	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

Întocmit,

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.



OBIECTIV: **Construire teren de sport în sat Prigoreni, comuna Ion Neculce, județul Iași**
OBIECTUL: **Organizare de santier**
STADIUL FIZIC: **Organizare de santier**
Beneficiar: **COMUNA ION NECULCE**
Proiectant: **S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.**
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitolul de lucrari**		**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -**	**TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -**
0	**1**		**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSE01C1**	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare	**100 mp**	**1,50**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	**CO08B1**	Împrejmuiri din sârma ghimpata, fixata pe bulumaci din lemn rotund de foioase plantati la 3 m distanta, cu 4 rânduri de sârma ;	**m**	**150,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	2900668	Lemn rot cons rur nec fag I min 1m D sub min18cm s4342	mc	0,94		
3	**DA06A1**	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**5,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	**AUT1104**	Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb	**ora**	**5,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	**5102636**	Grup sanitar ecologic	**buc**	**1,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	**7327017**	Magazie depozitare materiale	**buc**	**1,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	**5104002**	Container personal	**buc**	**1,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Organizare de santier

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	**5102638**	Cabina paza	**buc**	**1,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	**5102634**	Pachet PSI	**buc**	**1,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	**TRA01A15**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	**tona**	**10,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recapitulatie 2,25/5/3					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Întocmit,

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.



OBIECTIV: Construire teren de sport în sat Prigoreni, comuna Ion Neculce, județul Iași
Beneficiar: COMUNA ION NECULCE
Proiectant: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Executant: _____

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20035306 Adeziv epoxidic bicomponent	kg	213,62				
2	6110510 Adeziv ptr lipit p.v.c.	kg	1,05				
3	5904782 Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 60	kg	0,05				
4	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	1.215,85				
5	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	163,67				
6	2205501 Argila comuna pentru constructii	mc	1.554,16				
7	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	306,25				
8	6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	m	2,40				
9	20035305 Banda montaj din poliester	m	534,06				
10	3701413 Banda otel 40x4 zn	kg	201,60				
11	6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	2,10				
12	2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	1,71				
13	2100898 Beton de ciment clasa C 20/16 (BC20/B250) cu 390 kg ciment	mc	5,40				
14	20019267 Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 16 (B250)	mc	131,73				
15	2800260 Bordura beton pentru trotuare 1000x300x200 a2 s 1139	m	120,60				
16	5200356#asim Borduri din cauciuc	m	60,00				
17	7306661 Bumbac de sters	kg	0,35				
18	5102638 Cabina paza	buc	1,00				
19	4802602 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s 8778	m	315,00				
20	4802626 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 4 U s 8778	m	52,50				
21	2101377 Ciment	kg	63,00				
22	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	380,40				
23	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	2.992,50				
24	5206154 Clema de nul tip cn	buc	1,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
25	4839667 Conducta de aluminiu cu izolatie de cauciuc af 750 de 6	m	0,50				
26	6309903 Confectie metalice sud.cornier < 70 mm pentru esafodaje	kg	0,03				
27	5104002 Container personal	buc	1,00				
28	4117796 Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn. 29 mm	buc	87,50				
29	5889499 Cuie scoabe tip A 2 x 25 OL 34 s 2111	kg	1,44				
30	5886849 Cuie cu cap conic tip A 2,5 x 40 s 2111	kg	5,98				
31	5886899 Cuie cu cap conic tip a1 2,8 x 50 OL 34 s 2111	kg	0,01				
32	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	1,05				
33	6312168 Cutie tabla otel pentru punct de aprind. manual,pe stilp	buc	1,00				
34	6621546#asim Dala pardoseli din cauciuc	mp	210,00				
35	2950716 Diblu din lemn	buc	400,00				
36	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	1,05				
37	YC01 Diferenta pret material	lei	2.311,60				
38	6109080 Diluant pentru prenadez ntr 2830-75	kg	16,00				
39	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	67,50				
40	7319254 Doza pantzer din fonta filet special tub.ipe d.29mm	buc	52,50				
41	7319034 Doza patrata	buc	3,00				
42	5904299 Flux (pasta decapanta) pt.lipirea cositorului nid 270-61*	kg	0,02				
43	671675F Folie de polietilena gros= 3mm expandata cs-78	mp	1.320,00				
44	20044905 Gazon artificial din poliester cu inaltimea firului de 25 mm	mp	1.038,45				
45	20035304 Granule din cauciuc (SBR), cu dimensiunile cuprinse intre 0,4 si 2 mm	kg	6.923,00				
46	5102636 Grup sanitar ecologic	buc	1,00				
47	5518430 Intrerupator pirghie tripolar ip 200 63a s 2425	buc	1,00				
48	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	12,25				
49	5601263 Izolator rola pentru sustinere conducte r 35 ni 3618	buc	4,00				
50	2900888 Lemn rot cons rur coj fag I min 1m D sub min18cm s4342	mc	0,50				
51	2900668 Lemn rot cons rur nec fag I min 1m D sub min18cm s4342	mc	0,94				
52	7327483 Lignolineum	kg	51,31				
53	7327017 Magazie depozitare materiale	buc	1,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
54	3064291 Material marunt	%					
55	7801035 Material marunt	%					
56	8000277 Material marunt	%					
57	8000702 Materiale de prindere	kg	8,00				
58	6100022 Minium de plumb tip ns stas 429-67	kg	0,01				
59	2205939 Nisip	mc	0,20				
60	2200898 Nisip cuartos macinat granulatie sub 0,0 - 0,63 mm	kg	19.780,00				
61	2200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	4,70				
62	2200642 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	mc	2,28				
63	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	10,38				
64	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	27,45				
65	5884803 Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL 34 s 797	kg	0,10				
66	2000573 Otel beton profil periodic BST 500C s 438	kg	454,50				
67	5102634 Pachet PSI	buc	1,00				
68	8000842 Panouri gard din rama ol rotund si plasa sarma	mp	4,90				
69	7332907 Pasta mec.de precizie pentru slef.artic.mec.de precizie	kg	0,01				
70	2800326 Pavele prefabricate din beton tip uniloc 6 cm gros	mp	319,30				
71	6720779 Pervazuri profilate din pvc	m	240,00				
72	6200743 Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	kg	4,00				
73	6200755 Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	l	6,61				
74	2200109 Pietris ciuruit nespalat de riu 15-30 mm	mc	3,34				
75	2200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 mm	mc	2,61				
76	6001965 Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40 foi s1582	buc	17,50				
77	20011908 Plasa de otel zincat	kg	559,90				
78	20035309 Plasa de protectie HPDE cu grosime firului de 2 mm	mp	1.035,00				
79	2004268 Plase sudata pentru B.A. din OL 37 tip 118G-296 S 438/3-80	buc	100,80				
80	2906959 Rigla de rasin.38/58;48/48,48/96 L = 3-6m stas 942-80	mc	0,50				
81	3803233 Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	1,44				
82	3805279 Sarma moale zincata D = 0,8 mm, OL 32 s 889	kg	0,90				
83	2903579 Scindura rasin lunga tiv cls A gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	1,37				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
84	7362225 Seminte de plante pentru gazon	kg	17,74				
85	3808037 Sirma ghimpata Zn D = 2,24 mm s 1179-80	kg	82,50				
86	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	4,50				
87	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	18,90				
88	3805372 Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	0,70				
89	5890797 Stift de cuplare cilindric	buc	6.400,00				
90	5837654 Surub cu cap hexagonal I 6 x 20 f1 s 1454	buc	6,00				
91	5837733 Surub cu cap hexagonal I 6 x 60 f1 s 1454	buc	4,00				
92	5836935 Surub cu cap inecat crestat I 4 x 30 f1 s 1452	buc	2,00				
93	2205719 Talc macinat s 11124	kg	0,60				
94	3332844 Teava dreptunghiulare 100x60x4 OL 37-1N sudate s7941	m	252,00				
95	3330341 Teava patrate 100x100x4 OL 37-1N sudate s7941	m	24,00				
96	3330119 Teava patrate 40x4 OL 32-1N sudate s7941	m	820,00				
97	6704505 Tub izolat tip i.p.e. (pantzer) 25 stas 6990	m	358,75				
98	6103579 Vopsea gri deschis ulei v.821-8 ntr 90-80	kg	0,02				
	Valoare directa		**lei**				
	Recapitulatie		**lei**				
	TOTAL		**lei**				
	TOTAL		**euro**				

Întocmit,

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 35349535 TRIOCAD PROIECT SRL J22/1500/2283211 IAȘI - ROMÂNIA

OBIECTIV: Construire teren de sport în sat Prigoreni, comuna Ion Neculce, județul Iași
Beneficiar: COMUNA ION NECULCE
Proiectant: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Executant: _____

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	13 Betonist	175,20			
2	10441 Constructor cai ferate	3,58			
3	13410 Dulgher constructii	124,32			
4	320564 Electrician	60,60			
5	20559 Electrician automatizare 5b	33,30			
6	20151 Electrician linii electrice aeriene	216,43			
7	11141 Fierar beton	183,84			
8	11321 Finisor terasamente	17,12			
9	30 Instalator electrician	166,80			
10	12200 Izolator hidrofug	180,00			
11	18111 Lacatus constructii metalice	0,34			
12	19700 Montator	593,40			
13	19730 Montator constructii metalice	16,46			
14	12541 Montator prefabricate beton	136,00			
15	100 Muncitor calificat	594,26			
16	20650 Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	1,91			
17	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	124,10			
18	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	52,80			
19	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22	304,69			
20	49931 Muncitor deservire	11,33			
21	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00			
22	19931 Muncitor deservire constructii montaj	75,33			
23	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	666,28			
24	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	24,03			
25	319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale	111,63			
26	49 Muncitor necalificat	390,91			
27	12821 Pavator	622,58			
28	12830 Pavator 3	28,80			
29	53 Peisagist	21,59			
30	12911 Pietrar	22,00			
31	19621 Sapator	701,23			
32	27110 Sudor electric	0,88			
33	31000 Zidar	227,59			
34	31110 Zugrav vopsitor	69,74			
	Total ore manopera:	**5.959,09**			
	Valoare directa **lei**				
	Recapitulatie **lei**				
	TOTAL **lei**				
	TOTAL **euro**				

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 35349535 TRIOCAD PROIECT SRL J2015002353221 IAȘI ROMÂNIA

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0	1	2	3	4 = 2 x 3	5

Întocmit,

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

OBIECTIV: Construire teren de sport în sat Prigoreni, comuna Ion Neculce, județul Iași
Beneficiar: COMUNA ION NECULCE
Proiectant: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Executant: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	117,30		
2	3546 Autogreder pina la 175cp	4,32		
3	3312 Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	0,07		
4	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	0,03		
5	3554 Buldozer pe senile 81-180 CP	52,23		
6	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	92,00		
7	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	0,77		
8	6702 Macara de fereastra 0,15tf	19,60		
9	1104 Macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb	5,34		
10	4201 Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	0,59		
11	4205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	3,74		
12	20000876 Masina de infill pentru terenuri cu gazon artificial	593,40		
13	4020 Placa vibratoare cu motor ardere interna 10cp 1600kgf	2,00		
14	4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	100,90		
15	4203 Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm	0,90		
16	6609 Troliu electric 3,1-5tf	0,27		
17	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	65,49		
	Total ore utilaje:	**1.058,94**		
	Valoare directa **lei**			
	Recapitulatie **lei**			
	TOTAL **lei**			
	TOTAL **euro**			

Întocmit,

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 35349535 TRIOCAD PROIECT SRL J22015002283221 IAȘI ROMÂNIA

OBIECTIV: Construire teren de sport în sat Prigoreni, comuna Ion Neculce, județul Iași
Beneficiar: COMUNA ION NECULCE
Proiectant: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Executant: _____

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran-sportate	Km par-cursi	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera pe distanta de 15 km	280,62	15,00	0,30		
2	TRA01A15 Transportul rutier al materialelor de constructii cu autobasculanta pe distanta de 15 km	1.719,56	15,00	0,30		
3	TRA02A15 Transportul rutier al materialelor de constructii cu autocarosata pe distanta de 15 km	700,81	15,00	0,30		
4	TRA01A15 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	10,00	15,00	0,30		
5	TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	447,94	15,00	0,30		
	Valoare directa		**lei**			
	Recapitulatie		**lei**			
	TOTAL		**lei**			
	TOTAL		**euro**			

Întocmit,

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 35349535 TRIOCAD PROIECT SRL J22/5000/2003 IAȘI ROMÂNIA